

2F木造住宅 50坪 御中

〇〇

様

御 見 積 書

2021/0/0

見積番号

20210030

金 1,650,000 円也 (消費税込)

この度は弊社にお見積り依頼いただき心より感謝申し上げます。

但し、〇〇様邸 外壁修繕工事費として

現場住所：横浜市青葉区

上記金額の通り御見積申し上げます。何卒、御用命の程お願い申し上げます。

株式会社 善

〒227-0061

神奈川県横浜市青葉区桜台25-1

桜台ビレッジ1F8区画

TEL:045-532-9433 FAX:045-532-9566

担当：森正和



御 見 積 条 件

1. 御支払条件

完工後30日以内にお振込お願いいたします。

住宅リフォームローン利用可

2. 御見積条件

1) 電気・水道の供給お願いいたします。

2) 上記、難しい場合は弊社にて発電機・貯水タンク用意いたします。ご相談ください。

3) 図面参考・概算の御見積になります。現場調査後に変動する場合は別途協議お願いいたします。

4) 資材スペース・車両スペース確保お願いいたします。

5) 高圧電線等がある場合は防護管養生お願いいたします。

6) 必要に応じて交通誘導員手配お願いいたします。

8) 見積に含まれない項目は別途協議お願いいたします。

9) 外壁屋根塗装 10年保証。

10) FRP防水工事 10年保証。

11) 施工報告書提出いたします。

12)

13)

①内 訳 書 仮設工事

名 称	品 質 寸 法	数量	称呼	単 価	金 額	備 考
仮設足場設置解体工事	クサビ緊結式足場	260	m ²	600	156,000	一側足場
飛散防止メッシュシート養生	防災2類メッシュシート	260	m ²	150	39,000	美品
昇降階段設備	鉄製階段	1	式	30,000	30,000	屋根上渡り栈橋含む
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
小計					225,000	
端数調整値引					-5,000	
合計					220,000	

②内 訳 書 塗装工事

名 称	品 質 寸 法	数量	称呼	単 価	金 額	備 考
高圧洗浄		1	式	30000	30,000	
外壁塗装	シリコンクリヤー×2	210	m ²	1600	336,000	
外壁サイディング補修	欠け割れ 既存色補修	1	式	20000	20,000	
外構壁塗装	微弾性フィラー+シリコン×2	12	m ²	1600	19,200	
屋根塗装	シーラー+シリコン×2	188	m ²	2000	376,000	4面寄棟4寸勾配
タスペーサー設置		188	m ²	250	47,000	4面寄棟5寸勾配
軒天塗装	水性エマルションペイント×2	35	m ²	1300	45,500	
破風塗装	ウレタン系弱溶剤×2	50	m	900	45,000	
雨樋塗装	ウレタン系弱溶剤×2	58	m	800	46,400	
水切塗装	錆止め+ウレタン系弱溶剤×2	50	m	950	47,500	
シャッターBOX塗装	錆止め+ウレタン系弱溶剤×2	9	箇所	3800	34,200	
付帯部鉄部塗装	錆止め+ウレタン系弱溶剤×2	1	式	70000	70,000	(エアコンカバー・霧除け・ 他雑塗装)
養生費		1	式	50000	50,000	
					0	
					0	
					0	
小計					1,166,800	
端数調整値引					-800	
合計					1,166,000	

③内 訳 書 防水工事

名 称	品 質 寸 法	数量	称呼	単 価	金 額	備 考
バルコニーFRP防水	2プライ+トップ	1	式	180,000	180,000	平場・立上り
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
小計					180,000	
端数調整値引						
合計					180,000	

統括 内 訳 書

名 称	品 質 寸 法	数量	称呼	単 価	金 額	備 考
①仮設工事		1	式	220,000	220,000	クサビ緊結式足場
②塗装工事		1	式	1,166,000	1,166,000	外壁・屋根・付帯部
③防水工事		1	式	180,000	180,000	F R P 防水
④シール工事		1	式	0	0	
⑤屋根板金工事		1	式	0	0	
⑥タイル工事		1	式	0	0	
⑦設備工事		1	式	0	0	
⑧外構工事		1	式	0	0	
⑨大工工事		1	式	0	0	
⑩電気工事		1	式	0	0	
⑪解体工事		1	式	0	0	
⑫内装工事		1	式	0	0	
諸経費	養生費・資材運搬費・産廃費等	1	式	65,000	65,000	施工写真・交通費等
福利厚生費						
小計					1,631,000	
セットNET金額値引					-131,000	お値引
合計					1,500,000	
消費税 10%					150,000	
合計(税込)					1,650,000	